

Suutarinkadun vesihuollon ja hulevesiviemärin uusimisen ja kadunperusparannuksen suunnitelman hyväksyminen

TEKNL 14.06.2023 § 69
1070/10.03.01.00/2023

Valmistelija

Esa Melin

Tekniset palvelut on teettänyt Suutarinkadun vesihuollon, hulevesiviemäröinnin ja kadun perusparannuksen suunnitelman 5.4.2023 Sweco Infra & Rail Oy:llä.

Suutarinkadun ensimmäiset liittymäsopimukset on tehty 1966, joten kadun vesi- ja viemäriverkosto on rakennettu niihin aikoihin ja on teknisen käyttöikänsä päässä. Suutarinkadulla on asbestisementistä (himaniitti) tehty 100 mm vesijohto, joka on rikkoutunut 2017 ja 2020. Kadun betoniviemärin pinta on pahasti rapautunut. Viemäriin on useampia piiloliitoksia, joissa tonttivilärit ovat liitetty suoraan betoniviemäriin ilman tarkastuskaivoa. Tällainen liityntätapa ei vastaa nykyajan standardeja ja on riskialtis tukoksille.

Vesihuollon runkojohtoja Suutarinkadun takana on siirretty pois Suutarinkatu 13 rivitalojen alta, jolloin Suutarinkadun vesi- ja viemärijohtoja on jatkettu vastaavasti. Kadun päässä 225 betoniviemäri kapenee uuden osuuden 200 muoviputkeksi. Lisäksi jatkettulla osuudella ei käytännössä ole kaatoa. Nämä seikat ovat aiheuttaneet useita viemäritukoksia Suutarinkadun päässä.

Suutarinkadun hulevesiviemäri on pääosin halkaisijaltaan 100-150 mm salaojaputkea, mikä ei ole mitoitukseltaan riittävä.

Vesihuollon saneerauksen yhteydessä parannetaan samalla kadun päällysrakennekerroksia ja päällyste uusitaan. Katuvalaistusta ei uusita. Katuun ei tehdä sellaisia muutoksia, jotka edellyttäisivät katusuunnitelman hyväksymistä, eikä suunnitelmaa pidetä julkisesti nähtävillä. Hankkeesta järjestetään kadun kiinteistönomistajille ja haltijoille tiedotustilaisuus hyvissä ajoin ennen rakentamisen aloittamista.

Hankkeen toteutus on vuoden 2023 teknisen lautakunnan hyväksymässä investointien työohjelmassa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Suutarinkadun vesihuollon ja hulevesiviemäröinnin uusimisen ja kadun perusparannuksen suunnitelman.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Rakennettu ympäristö -tulosalue

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619
Vesihuoltopäällikkö Esa Melin, 044 577 2650
