

Esitetty kysymys:

Hyväksytäänkö referenssiksi vähintään 400brm päiväkodin peruskorjaus kohde?

Annettu vastaus (Lähetetty 14.10.2024 10.48):

Referenssiksi hyväksytään vähintään 400 hm2 perusparannushanke, jos hankkeen toteutus on vaatinut viranomaisen luvan ja loppukatselmoinnin.

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:****Esitetty kysymys:**

Mistä suunnasta tonttia halutaan ryhmien sisäänkäynnit?

Annettu vastaus (Lähetetty 15.10.2024 09.02):

Ryhmien sisäänkäynnit pääosin olemassa olevan leikkipuiston puoleiselta sivulta. Yhden ryhmän sisäänkäynti voidaan tarvittaessa osoittaa päädystä (ei kuitenkaan huoltopihan puoleisesta päädystä).

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:****Esitetty kysymys:**

Tuleehan tarjoukseen liittää leikkauskuva, jotta tarjouspyynnön vaatimukset mm. huonekorkeudesta voidaan todentaa?

Annettu vastaus (Lähetetty 15.10.2024 12.35):

Tarjoukseen ei tarvitse liittää kyseistä tietoa. Tarjouksessaan tarjoaja vakuuttaa täyttävänsä tarjouspyynnössä esitetyt ehdot ja kyseiset tiedot tarkistetaan urakkaneuvotteluiden yhteydessä, ennen hankintapäätöksen tekoa.

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:**

Esitetty kysymys:

Tuleehan tarjoukseen liittää julkisivukuva, jotta kaupunkikuvalliset vaatimukset voidaan todentaa?

Annettu vastaus (Lähetetty 15.10.2024 12.36):

Tarjoukseen ei tarvitse liittää kyseistä tietoa. Tarjouksessaan tarjoaja vakuuttaa täyttävänsä tarjouspyynnössä esitetyt ehdot ja kyseiset tiedot tarkistetaan urakkaneuvotteluiden yhteydessä, ennen hankintapäätöksen tekoa.

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:****Esitetty kysymys:**

Tuleehan tarjoukseen liittää energiatodistus tarjottavasta rakennuksesta, jotta vaadittu energialuku voidaan todentaa?

Annettu vastaus (Lähetetty 15.10.2024 12.36):

Tarjoukseen ei tarvitse liittää kyseistä tietoa. Tarjouksessaan tarjoaja vakuuttaa täyttävänsä tarjouspyynnössä esitetyt ehdot ja kyseiset tiedot tarkistetaan urakkaneuvotteluiden yhteydessä, ennen hankintapäätöksen tekoa.

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:****Esitetty kysymys:**

Kenen kanssa tonttikatselmus sovitaan?

Annettu vastaus (Lähetetty 15.10.2024 12.40):

Tekninen johtaja Pentti Saloniemi 044 577 2620,
pentti.saloniemi@kankaanpaa.fi TAI
Tilapalvelupäällikkö Krista Mustaniemi 044 577 2640,
krista.mustaniemi@kankaanpaa.fi

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:**

Esitetty kysymys:

Onko keittiö kuumennus- vai jakelukeittiö? Luokittelu vaikuttaa vaadittuihin ilmamääriin.

Annettu vastaus (Lähetetty 15.10.2024 12.52):

Jakelukeittiö (vain aamupuuron teko ja satunnaista kuumennusta)

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:****Esitetty kysymys:**

Vaaditaanko keittiöön viilennys?

Annettu vastaus (Lähetetty 15.10.2024 12.52):

Ei tarvita.

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:****Esitetty kysymys:**

Voiko rakennuksen runkosyvyys olla muu kuin asemakuvaluonnoksessa hahmoteltu 15 m?

Annettu vastaus (Lähetetty 15.10.2024 14.48):

Hankintaohjelman mukaisesti:

4 Kaupunkikuvalliset vaatimukset

Liitteenä olevassa asemakuvassa (Liite: Asemapiirustus) on esitetty viitteellinen, tarkastusmittaamaton sijainti. Tarjottavan rakennuksen ei tarvitse sijoittua tarkasti asemapiirustuksessa esitetylle aluerajaukselle, vaan tarjoaja voi tarvittaessa perustellusta syystä ylittää esitetyn aluerajauksen.

Eli voi olla muukin runkosyvyys kuin 15 m (yli tai alle).

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:**

Esitetty kysymys:

Onko tilaohjelman neliömääristä mahdollista poiketa; esim. toimittajan vakioratkaisu jossa osa tiloista 0,5 m2 pienempiä tai isompia kuin määritetty?

Annettu vastaus (Lähetetty 15.10.2024 14.50):

Tilaohjelmassa esitetyjä kokoja pienempiä tiloja ei hyväksytä. Suuremmat tilat hyväksytään.

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:****Esitetty kysymys:**

Tilaohjelmassa mainitaan, että ”roskapussikehikot, WC-paperitelineet, käsipyyhetelineet ja saippua-annostelijat asennetaan kaikkiin tarvittaviin paikkoihin. Tilaaja ilmoittaa niiden tyypit toimittajalle.” Onko kyseisten pientarvikkeiden hankinta tilaajan vastuulla, ja asennus toimittajan vastuulla?

Annettu vastaus (Lähetetty 15.10.2024 14.56):

Kyseisten pientarvikkeiden hankinta kuuluu toimittajan urakkaan. Alla pientarvikkeiden tyypit:

- wc-paperiteline: Katrin annostelija, 3 rullalle, metallinen (984503) tai vastaava
- Käsipaperi: Katrin käsipyyheannostelija (77410) tai vastaava (c-taitto/liuskepaperille)
- Käsisäippua: Katrin saippua-annostelija 1000ml (77335) muu ei käy
- roskikset: seinäkiinnitteisiä, 25l jätepussille, esim. (Katrin 91899) tai vastaava

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:**

Esitetty kysymys:

Luottoluokituksena vaaditaan vähintään A. Tarkoitetaanko tällä Asiakastiedon Rating Alfa -luokitusta?

Annettu vastaus (Lähetetty 15.10.2024 14.58):

Tarjouspyynnön mukaisesti:

Tarjoajalla on vähintään Suomen Asiakastieto Oy:n riskiluokka 1-3, Alfa Rating / Credit Rating taso A tai muu vastaava sijoittumismaasta saatava luotettava selvitys siitä, että ehdokas täyttää Suomen Asiakastieto Oy:n riskiluokka 1-3:n tai Alfa Rating / Credit rating tason A mukaiset taloudelliset edellytykset kahdelta viimeksi päättäneeltä tilikaudelta.

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:****Esitetty kysymys:**

Mikä on urakkaraja rakennuksen ulkopuolella?

Annettu vastaus (Lähetetty 15.10.2024 15.27):

Urakkarajat seuraavasti:

- Toimittaja vastaa rakennekerroksista ja kallistuksista 3 metriä ulkoseinälinjasta.
- Tilaaaja vastaa pihan pintarakenteista 60 cm ulkoseinälinjasta, portaasta tai terassista ulospäin.
- Katto- ja hulevesien osalta urakkarajana kuitenkin tarjouspyynnön mukaisesti purkupiste (joka menee yli 3 metriä rakennuksen ulkoseinälinjasta).

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:**

Esitetty kysymys:

Tele- ja turvajärjestelmien suunnittelu- ja hankinta kuuluvat tilaajalle; miten ja missä projektin vaiheessa tilaaja toteuttaa työt ja asennukset; tilaelementtitehtaalla vai työmaalla tilaelementtien asennuksen jälkeen vai kohteen kalustettavaksi luovutuksen jälkeen?

Annettu vastaus (Lähetetty 15.10.2024 15.32):

Hankintaohjelman mukaisesti:

Tilaajan toteuttamat työt toteutetaan pääosin toimittajan työsuorituksen jälkeen. Eli tilaajan tele- ja turvajärjestelmien asennukseen liittyvät työt toteutetaan kohteen kalustettavaksi luovutuksen jälkeen.

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:****Esitetty kysymys:**

Ympäristöministeriön ääniympäristöohjeen (2018) ja rakennusvalvontojen Topten-käytäntöjen mukaan akustiikkasuunnittelija on ilmoitettava rakennuslupahakemuksen yhteydessä, kun rakennushankkeen vaativuusluokka on vaativa. Päiväkodit luokitellaan akustiikan kannalta vaativiksi suunnittelukohteiksi.

- 1) Kuuluuko akustiikkasuunnittelu KVR-urakkaan?
- 2) Edellyttääkö tilaaja, että tarjottavan suunnitteluryhmän vastuullisella akustiikkasuunnittelijalla on Topten-käytäntöjen edellyttämä akustiikkasuunnittelijan FISE-pätevyys (Vaativa) tai vastaava koulutus ja työkokemus?

Annettu vastaus (Lähetetty 15.10.2024 15.35):

- 1) Tarpeenmukainen akustiikkasuunnittelu kuuluu KVR-urakkaan.
- 2) Tilaaja ei edellytä, että tarjottavan suunnitteluryhmän vastuullisella akustiikkasuunnittelijalla on Topten-käytäntöjen edellyttämä akustiikkasuunnittelijan FISE-pätevyys (Vaativa) tai vastaava koulutus ja työkokemus

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:**

Esitetty kysymys:

Onko kohteessa tarpeellinen vaatimus Virve verkon kuuluvuudelle?
Rakennuksen koko ja käyttö huomioiden, tälle ei erillistä vaatimusta laissa.

Annettu vastaus (Lähetetty 15.10.2024 15.37):

Viranomaisverkon kuuluvuutta ei tarvitse varmistaa mittauksin,

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:****Esitetty kysymys:**

Huolehtiiko tilajaa saatto- ja henkilökunta pysäköintipaikoista, huoltoliikenneväylästä, postilaatikosta yms. kiinteistöön liittyvästä rakentamisesta? Miten nämä tulee huomioida rakennuksen asemoinnissa? Päiväkodin aitaus?

Annettu vastaus (Lähetetty 15.10.2024 15.48):

Tilaja huolehtii saattoliikenteestä, henkilökunnan pysäköintipaikoista, huoltoliikenneväylästä, postilaatikosta, aitaamisesta. Huoltopihan paikka on osoitettu asemapiirustuksessa.

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:****Esitetty kysymys:**

Aineistossa ja tonttikäynnillä ristiriitaa sade- ja salaojavesien käsittelystä; johdetaanko ne infraverkostoon vai puretaanko vesistöön?

Annettu vastaus (Lähetetty 15.10.2024 15.50):

Tekniset laatuvaatimukset mukaisesti:

Katto- ja hulevedet johdetaan sadevesiverkkoon ja/tai rakennuksen takana olevaan Karvianjokeen. Asennusrajana purkupiste.

Toimittaja saa päättää kumpaa käytetään tai käyttää halutessaan molempia.

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:**

Esitetty kysymys:

Miten kohteessa huolehditaan jätehuolto, eli tuleeko pihaan asentaa jättepisteet ja mille kaikille jakeille? Näistä ei ole tilaohjelmassa eikä teknisissä laatuvaatimuksissa mainintoja. Tai tuleeko päiväkodille toteuttaa ulkoleikkivälineille varastotilaa?

Annettu vastaus (Lähetetty 15.10.2024 15.50):

Tilaaaja vastaa pihan jättepisteistä ja ulkoleikkivälineiden varastotilasta.

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:****Esitetty kysymys:**

Onko alueella kaavamääräyksiä tai rakennustapaohjeita joita tulisi noudattaa? Kuten julkisivumateriaali, kattokaltevuus, väriyys tmv.

Annettu vastaus (Lähetetty 15.10.2024 15.53):

Asemakaavassa alue on merkinnällä AR (rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialue). Haetaan poikkeuslupaa toteutettavalle kohteelle.

Hankintaohjelman mukaan:

4 Kaupunkikuvalliset vaatimukset
Rakennuksessa tulee olla harjakatto, räystäiden vähimmäisulkonema 400 mm ja julkisivun tulee olla puuverhoiltu.

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:****Esitetty kysymys:**

Tuleeko päiväkotikiitos itsessään varustaa viilennyksellä tai jäähdytyksellä ajatellen kesäkauden käyttöä?

Annettu vastaus (Lähetetty 15.10.2024 15.59):

Sisäilmaston osalta noudatetaan ohjetta RT 07-11299 / Sisäilmastoluokitus 2018. Vaatimuksena on sisäilmastoluokka S2. Toimittaja määrittelee tarvittavat toimet, jotta vaaditun sisäilmastoluokan arvot täytetään.

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:**

Esitetty kysymys:

Tarjouspyynnössä on mainittu sisäovien kiinteistötekniinen merkintä, entä ulkopuolella, tulee ulko-oviin tarramerkintöjä, julkisivuun kohteen nimikyltti tai kirjaimet "HONGON PÄIVÄKOTI"

Annettu vastaus (Lähetetty 15.10.2024 16.00):

Tarvittavat merkinnät tilaajan erillishankinta.

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:****Esitetty kysymys:**

Mikä lukitusjärjestelmä kohteeseen tulee?

Annettu vastaus (Lähetetty 16.10.2024 07.56):

Tilaajan esitys lukitusjärjestelmästä on ABLOY PROTEC².

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:****Esitetty kysymys:**

Onko tilaajalla toiveita lukitusjärjestelmän tyypistä, kulunvalvonnasta tms; tulee ulko-ovet varustaa moottorilukoin ja kulunvalvontakaapelein/magneettikytkimin? Tuleeko ulko-ovien olla metallirakenteiset vai puurakenteiset?

Annettu vastaus (Lähetetty 16.10.2024 07.58):

Tilaajan esitys lukitusjärjestelmästä on ABLOY PROTEC². Kulunvalvontaa ei tarvita ja ovia ei tarvitse varustaa moottorilukoin. Päiväkotikäyttöön soveltuvat, riittävän lujarakenteiset, puurakenteiset ovet riittävät tilaajalle.

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:**

Esitetty kysymys:

Automaatiossa summahälytys ulko-ovien ovivalvontajärjestelmästä. Kenen toimituksessa tämä ovivalvontajärjestelmä on?

Annettu vastaus (Lähetetty 16.10.2024 08.01):

Tässä tilanteessa ulko-ovien ovivalvontajärjestelmällä tarkoitetaan murtohälytyksen ovivalvontoja. Murtohälytyn on tilaajan erillishankinta ja automaation osalta riittää varaus ottaa tieto vastaan murtohälytyslaitteelta.

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:****Esitetty kysymys:**

Voidaanko kuraateisen urapaneelit korvata seinäkiskojärjestelmällä?

Annettu vastaus (Lähetetty 16.10.2024 08.17):

Urapaneelit voidaan korvata seinäkiskojärjestelmällä.

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:****Esitetty kysymys:**

Mitkä ovat tilaajan vaatimukset kohteen akustisille ominaisuuksille? Noudatetaanko standardin SFS 5907 luokkaa A2, joka vastaa ääniympäristöasetuksen (YMa 796/ 2017) ja ääniympäristöohjeen (Ympäristöministeriön ohjeen rakennuksen ääniympäristöstä) vähimmäistasoa? Tullaanko näiden ominaisuuksien toteutuminen todentamaan mittauksilla?

Annettu vastaus (Lähetetty 16.10.2024 08.25):

Tilojen akustiset ominaisuudet on oltava käytön kannalta riittävät. Riittävänä pidetään standardin SFS 5907 A2 tasoa. Ominaisuuksien toteutumista ei lähtökohtaisesti tulla todentamaan mittauksin. Kuitenkin tilanteessa, jossa epäillään, että akustiikka ei täytä ko. tasoa, voidaan mittaus järjestää tilaajan toimesta ja mahdolliset tarvittavat korjaukset kustannuksineen suorittaa toimittaja.

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:**

Esitetty kysymys:

1. Tekeekö tilaaja tarvittavat maanrakennustyöt toimittamillensa TATE-liittymille vai tuleeko toimittajan varautua aikataulutamaan tilaajan KVV, lämpö ja sähköasennukset tilatoimittajan maanrakennustöiden yhteyteen?
2. Mikä on tilatoimittajan maanrakennusurakan raja? Tekeekö tilatoimittaja vain rakennuksen perustusten tarvitsemat maanrakennustyöt ja tilaaja piha- ja liikennöntialueet?
3. Kuuluuko tilatoimittajalle piha- ja liikennöntialueiden suunnittelu?
4. Kuuluuko tilatoimittajalle asemapiirustuksen suunnittelu, KVV, lämpö- ja sähköliittymien osalta?
5. Kuuluuko keittiölaitteiden toimitus ja asennus tilatoimittajalle?
6. Voiko tilaaja toimittaa asemasta dwg-muotoisen pohjakartan?
7. Tarkoittaako S2 noudattaminen soveltuvin osin, että sisäilmastoluokituksen 2018 S2 sisäilmastoluokkaa noudatetaan vain ilmamäärien mitoituksessa?
8. Voiko tilaaja kasvattaa keittiön tilaohjelman mukaisen kokovaatimuksen minimissään esimerkiksi 40 neliöön, sillä tilaajan vaatimat laitteet eivät tule mahtumaan toiminnoiltaan hyvin esitettyyn tilakokoon?

Annettu vastaus (Lähetetty 16.10.2024 15.11):

1. Tilaaja toimittaa TATE-liittymät Tekniset laatuvaatimukset ja Hankintaohjelma -liitteen mukaisesti. Asennusrajat kerrottu liitteissä.
2. Pääosin tilaaja vastaa piha- ja liikennöntialueista. Kts. aiempi kysymys-vastaus samaan asiaan liittyen.
3. Ei kuulu.
4. Hankintaohjelman mukaan: Tilaaja nimeää hankkeelle erikoissuunnittelijat, joiden suunnitelmien mukaan toimitetaan vain liittymät tontille. Tele- ja turvatekniikan suunnitelmat ovat käyttäjän erillishankinta. eli ei kuulu toimittajalle asemapiirustuksenkaan osalta.
5. Kuuluu toimittajalle.
6. DWG-muotoinen pohjakartta toimitetaan urakkaneuvottelujen jälkeen.
7. Ei, vaan S2 vaatimus kaikilta osin kyseiseen käyttöön suunniteltuun rakennukseen.
8. Toimittaja voi tarjota tarvittaessa isompaa tilaa. Keittiön tulee olla toimiva esitetyillä laitteilla.

Vastauksen liitetiedostot:

Vastauksen linkit:**Esitetty kysymys:**

Tarjouspyynnössä on määritelty tavoiteltavaksi toiminnalliseksi alaksi n 500 neliötä. Tarkoitetaanko tällä puhtaasti lasten käytössä olevien huonealojen summaa, vai sisältyykö tähän myös henkilökunnan tilat, keittiö tmv?

Annettu vastaus (Lähetetty 17.10.2024 13.44):

Tähän sisältyy myös keittiö, henkilökunnan tilat jne. Tarkemmin tilatarpeet esitetty tilaohjelmassa.

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:****Esitetty kysymys:**

Kysyisimme kuraeteisten kuivauskaapeista; yleensä päiväkotien kuraeteisiin varustetaan 1 ryhmää kohti 1200 mm kuivauskaappia; onko tarjouspyynnössä tarkoituksella 1800 mm leveydeltä kuivauskaappia yhdelle ryhmälle?

Annettu vastaus (Lähetetty 17.10.2024 13.49):

On tarkoituksella.

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:****Esitetty kysymys:**

Voiko lämmitysmuotona olla vesikiertoinen patterilämmitys + tarvittaessa sähköinen mukavuuslattialämmitys esim. ryhmä- ja lepohuoneiden osalle?

Annettu vastaus (Lähetetty 17.10.2024 14.06):

Kysymyksessä esitettyä järjestelyä ei hyväksytä. Tekniset järjestelmät toteutettava tarjouspyynnön ja liitetiedostojen mukaisesti.

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:**

Esitetty kysymys:

Mikä on maa-alueen vuokra?

Maksaako tilaaja vai vuokranantaja kohteen kiinteistöverot maa-alueen ja rakennuksen osalta?

Annettu vastaus (Lähetetty 21.10.2024 07.36):

Maa-alue vuokrataan toimittajalle. Maa-alueen kustannuksista vastaa kuitenkin tilaaja niin kauan, kuin kohde on tilaajan käytössä. Toimittajan halutessa jatkaa maa-alueen käyttöä toimittajan ja tilaajan välisen vuokrasopimuksen päätyttyä maa-alueesta peritään vuokraa. Vuokrahinta noudattelee yleisiä kaupungin periaatteita maanvuokraukseen liittyen.

Vuokranantaja/toimittaja maksaa kohteen kiinteistöverot maa-alueen ja rakennuksen osalta.

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:****Esitetty kysymys:**

1. Täytyykö toimittajan varautua liittämään jotain pihan sähköistystä kuten valaistusta, lämmityspaikkoja tmv. toimitettavan rakennuksen sähköpääkeskukseen?

2. Eihän jokaisessa tilassa tarvitse olla hätäpoistumisikkunaa, sillä se luo ylimääräisiä turvallisuusriskejä lapsille putoamisen muodossa ja määräysten mukainen turvallinen poistuminen hätätilanteissakin täytyy osoittaa useimmiten muiden kuin tilakohtaisten ikkunoiden kautta?

3. Voidaanko eteiset erottaa normaalilla ovella siten, että tilan toiminnallisuus ei kärsi?

Annettu vastaus (Lähetetty 24.10.2024 12.42):

1. Tilaajan hankinnassa olevien piha-alueen valojen, lämmityspaikkojen yms. puolesta ei tarvitse, vaan tilaaja hoitaa ko. sähköliitännät muilla keinoin.

2. Tilaohjelman mukaisesti: Jokaisessa lepo- ja leikkihuoneessa, ryhmähuoneessa ja pienryhmähuoneessa tulee olla hätäpoistumisikkuna.

3. Tilaohjelman mukaisesti: Kaksi eteisistä vierekkäin omilla sisäänkäynneillään, mutta liukuovi eteisten väliin.

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:**

Esitetty kysymys:

1. Hyväksyykö tilaaja siivouskeskukseen lattialla matalilla jaloilla seisovan hiekanerotusaltaan, esim. Kavika 7070/T, mistä vesi johdetaan lattiakaivoon?
2. Tuleeko tuulikaappien vesikiertoiset lämminilmapuhaltimet liittää vähintään summahälytyksen osalta automaatiojärjestelmään?

Annettu vastaus (Lähetetty 01.11.2024 14.45):

1. Ei hyväksy, vaan hiekanerotus tulee olla itse lattiakaivossa.
2. Tuulikaappien vesikiertoisia lämminilmapuhaltimia ei ole vaadittu liitettäväksi automaatioon.

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:****Esitetty kysymys:**

Voiko kuraeteisiin sijoittuvat 6 kpl vinoa vaatetankoa korvata toisenlaisella ripustusjärjestelmällä, jos toiminnallisuus säilyy vastaavana tai paranee?

Annettu vastaus (Lähetetty 01.11.2024 14.59):

Voidaan korvat toisenlaisella ripustusjärjestelmällä.

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:****Esitetty kysymys:**

Inva-WC:ssä on vaadittu suihkuallasta. Voiko tilasta jättää suihkualtaan pois, sillä se haittaa tilan esteettömyyden toteutumista?

Annettu vastaus (Lähetetty 01.11.2024 15.03):

Inva-WC:n suihkualtaan voi jättää pois. Suihku on toteutettavissa liikuntaesteisten WC-tilaan ilman suihkuallasta.

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:****Kysymyksiä esitetty yhteensä: 36**